

Anexa1. Centralizatorul lucrărilor transversale

Ob. 9-10 LUCRĂRI TRANSVERSALE																																	
Nr. crt.	Simbolul lucrării	Descrierea lucrării	UM	Pr. Doroteia																	TOTAL I	Pr. Doroteia					TOTAL II	TOTAL	Total				
				Anul I																		Anul II							Traverse	Praguri	Baraje	Total	
				3M0/2,0	4M0/2,0	5M0/2,0	6M0/2,0	7M0/2,0	8M0/2,0	9M1,0	10M2,5	11M0,5	12M2,0	13M1,5	14M2,5	15M0,5	16M0,5	17M1,0	1M3,0	Canal pam 2 traverse		18M0,5	19M1,0	20M1,0	2M3,0	3M3,0							
9A. TERASAMENTE																																	
1	TSA07D1	Sapatura manuala de pamant.	mc	8	8	8	8	7	18	14	174	16	131	91	77	22	22	21	56	681	20	21	21	56	56	174	855	57	157	641	855		
2	TSA07H1	Sapatura manuala de pamant.	mc						2	20		3	5	2				1	6	39	1	1	1	6	6	15	54	0	6	48	54		
3	TSA07D2	Sapatura manuala de pamant.	mc	23	23	23	23	20	21	13	44	21	73	85	167	21	21	18	50	999	1645	21	18	18	50	50	157	1802	1132	151	519	1802	
4	TSA07H2	Sapatura manuala de pamant.	mc	4	4	4	4	4	3	3	52		23	24	3	4	4	1	14	34	185	1	1	1	14	14	31	216	57	15	144	216	
5	TSB21B1	Sapatura in stanca in spatii lim.	mc	10	10	10	10	9	13	9	73	13	68	59	82	14	14	13	36	333	776	14	13	13	36	36	112	888	395	103	390	888	
6	TSB21E1	Sapatura in stanca in spatii lim.	mc	1	1	1	1	1	1	2	24		9	13	1	1	1	1	7	12	77	1	1	1	7	7	17	94	18	8	68	94	
7	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant.	mc	47	47	47	47	40	56	43	390	50	308	273	332	63	63	53	169	1379	3407	58	53	53	169	169	502	3909	1663	436	1810	3909	
8	TSD04A1	Compactarea cu malul de man.	mc	9	9	9	9	8	11,2	8,56	78,1	10	62	55	66	13	13	11	34	276	682	12	11	11	34	34	102	784	331,2	89,56	363,1	784	
9	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor	100 mp								0,5		0,5	0,6	0,68						34						64	98	0	0	98,28	98	
10	TSF05A1	Sprinjiri de maluri, cu dulapi me	mp	30	30	30	30	13	42	21	87	33	90	99		36	36	34		38	649	42	34	34			110	759	213	270	276	759	
11	TSF06A1	Sprinjiri de maluri, cu dulapi me	mp	33	33	33	33	37	36	34	10	35	36	24	123	46	46	37	80	88	764	35	37	37	80	80	269	1033	293	307	433	1033	
12	TSF07A1	Sprinjiri de maluri, cu dulapi me	mp								81		83	65	107						379						86	465	0	0	465	465	
13	TSA24C1	Epuizarea mecanica a apelor d	ore	52	52	52	52	44	45	30	217	37	191	214	303	47	47	36	127	810	2356	40	36	36	127	127	366	2722	1107	309	1306	2722	
14	TRB01C13	Transportul materialelor cu roa	to	45	45	45	45	39	55	42	380	49	299	271	324	60	60	54	165		1978	57	54	54	165	165	495	2473	274	430	1769	2473	
TOTAL A				46	46	46	46	41	56	43	387	50	307	277	332	62	62	55	169	1378	3403	58	55	55	169	169	506	3909	1659	440	1810	3909	
9B. ZIDARIE																																	
1	CD01A3	Zidărie din piatră brută de carie	mc	1	1	1	1	1	1	1	42	1	43	46	50	1	1	1	18	2	211	1	1	1	18	18	39	250	8	7	235	250	
2	CD01B3	Zidărie din piatră brută de carie	mc	1	1	1	1	1	1	1	23	1	20	17	22	1	1	1	10	2	106	1	1	1	10	10	23	129	8	9	112	129	
3	CA01C4	Turnarea betonului simplu ciclo	mc	19	19	19	19	21	28	26	115	31	97	82	229	39	39	36	87	50	956	36	36	36	87	87	282	1238	175	279	784	1238	
4	CA01A1	Turnarea betonului simplu mar	mc								10	9	9	11							42						6	48	0	12	36	48	
5	CB47A1	Scheia metalica tubulara pentr	mp								123		117	63	205						1073						204	814	0	0	814	814	
6	CB11E1	Cofraje pentru beton in elevati	mp	24	24	24	24	56	73	41	71	53	100	85	181	65	65	67	78	42	1073	99	67	67	78	78	389	1462	267	524	671	1462	
7	CB11F1	Cofraje pentru beton in elevati	mp								40		20	5	71						217						60	277	0	51	226	277	
8	IFC09B1	Jgheaburi din lemn, cu sectiun	m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	102	6	6	6	6	6	30	132	42	48	42	132	
9	ACE17A1	Placa indicatoare montata la ca	buc	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34	2	2	2	2	2	10	44	14	16	14	44	
10	CF06C1	Tencuiei exterioare obisnuite e	mp	14	14	14	14	11	29	23	87	30	61	59	205	35	35	39	57		727	39	38	38	57	57	229	956	96	277	583	956	
11	TRA06A20	Transportul rutier al betonului	to	34,60	34,60	34,60	34,60	37,89	50,68	46,98	273,64	78,66	237,67	216,99	453,79	69,77	69,77	72,42	171,93		88,46	2007,05	64,82	64,77	64,77	179,53	179,53	553,42	2560,46	315,43	531,96	1713,07	2560,46
12	TRB04A2	Transportul materialelor cu lop	to	34,60	34,60	34,60	34,60	37,89	50,68	46,98	273,64	78,66	237,67	216,99	453,79	69,77	69,77	72,42	171,93		88,46	2007,05	64,82	64,77	64,77	179,53	179,53	553,42	2560,46	315,43	531,96	1713,07	2560,46
13	TRA01A50	Transport piatră de cariera la 5	to	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	138,46	12,86	133,52	135,49	142,42	3,96	3,96	6,92	55,38		7,91	668,56	3,96	3,96	3,96	58,35	58,35	128,57	797,13	31,65	43,52	721,97	797,13
14	TRB01C12	Transportul materialelor cu roa	to	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	138,46	12,86	133,52	135,49	142,42	3,96	3,96	6,92	55,38		7,91	668,56	3,96	3,96	3,96	58,35	58,35	128,57	797,13	31,65	43,52	721,97	797,13
15	TRB05B22	Transportul materialelor prin pu	to	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	138,46	12,86	133,52	135,49	142,42	3,96	3,96	6,92	55,38		7,91	668,56	3,96	3,96	3,96	58,35	58,35	128,57	797,13	31,65	43,52	721,97	797,13
TOTAL B				21	21	21	21	23	30	28	190	42	169	156	301	41	41	41	115	54	1315	38	38	38	118	118	350	1665	191	307	1167	1665	

Anexa2. Lista consumurilor de resurse/Rapoarte DevizOnline

Obiectivul: CT Doroteia - centralizat

Formularul C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	7300112	Acid azotic tehnic stas 447-64tip 96 conc.min 96,5%	Depozit	60,625	kg	1,5	90,938	0,0752	0
2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	321,386	mc	0,1607	51,662	321,386	0
3	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	268,314	mc	0,1607	43,131	268,314	0
4	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	BALVAS TRANS Bacau	1076,706	mc	186	200267,319	2648,6968	0
5	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	Depozit	2,1118	mc	400	844,72	1,2671	0
6	2100385	Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500	Depozit	1338,4	kg	0,5	669,2	1,3518	0
7	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	Depozit	756	kg	0,5	378	0,7636	0
8	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	5092,5	kg	0,5	2546,25	5,1434	0
9	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	Depozit	85,7987	kg	5	428,993	0,0995	0
10	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	Depozit	61,592	kg	5	307,96	0,0714	0
11	5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	Depozit	2,7287	kg	5	13,644	0,0032	0
12	5887001	Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111	Depozit	55,6473	kg	5	278,237	0,0646	0
13	2918639	Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a	Depozit	0,6512	mc	540	351,648	0,521	0
14	2917685	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	Depozit	4,0982	mc	540	2213,028	3,2786	0
15	6310108	Dulap metalic pentru sprijinirea sapaturii 50x200x3000mm	Depozit	13,0906	buc	100	1309,06	0,6179	0
16	2904406	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	Depozit	2,5371	mc	600	1522,26	1,2686	0
17	2912611	Dulap stejar lung tiv cl C gR = 80mm lun G = 2,00m s 8689	Depozit	8,448	mc	600	5068,8	6,7584	0
18	2900888	Lemn rot cons rur coj fag 1 min 1m D sub min18cm s4342	Depozit	1,6679	mc	500	833,95	1,3343	0
19	2900656	Lemn rot cons rur nec anin 1 min 1m D sub min18cm s4342	Depozit	1,98	mc	500	990	1,584	0
20	3064291	Material marunt	Depozit	1,75	%	0	27,293	0	0
21	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	Depozit	341,76	mc	215	73478,398	772,3776	0
22	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25 - T	Depozit	17,362	mc	215	3732,83	0,3652	0
23	2200496	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	Depozit	6,692	mc	50	334,6	9,0342	0
24	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	31,781	mc	50	1589,05	42,9044	0
25	2000157	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 12mm	Depozit	73,92	kg	3,5	258,72	0,0739	0
26	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	Depozit	140,95	mp	35	4933,25	3,5238	0
27	2201438	Piatra bruta sortata r.sediment. pentru ctii. <50 kg/buc.	Depozit	108,36	to	25	2709	108,36	0

28	2201426	Piatra bruta sortata r.sediment. pentru zidarii bet.ciclop.	Depozit	1871,2	mc	25	46779,999	2806,8	0
29	5842673	Piulita hexagonala semiprecisa M 6 gr. 5 s 4071	Depozit	184	buc	0,1	18,4	0,0018	0
30	5841021	Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	Depozit	845,7	buc	0,1	84,57	0,0085	0
31	2925412	Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	Depozit	0,0977	mc	500	48,84	0,0977	0
32	5883043	Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	Depozit	14,095	kg	6,2	87,389	0,0164	0
33	2914229	Scandura fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm L = 1,8-4m IT = 6 st8689	Depozit	0,038	mc	620	23,56	0,0304	0
34	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	Depozit	1,4649	mc	620	908,238	0,7325	0
35	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, 1.200-300 mm	Depozit	132,2723	kg	5	661,362	0,1534	0
36	6827395	Sprait met.telescop.0,8mm(8tf)pt.spri j.lung.0,60-1,50m \$	Depozit	2,4918	buc	60	149,508	0,0871	0
37	6827400	Sprait met.telescop.0,8mm(8tf)pt.spri j.lung.1,50-2,50m \$	Depozit	2,8924	buc	60	173,544	0,1475	0
38	5800390	Surub cap hexagonal precis M 6 x 30 gr. 5.8 s4272	Depozit	184	buc	0,15	27,6	0,0018	0
39	5838579	Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 fl s 1455	Depozit	845,7	buc	0,15	126,855	0,0761	0
40	3602366	Tabla constr.mecanice s901 1 x1000x2000 OL 34-1n	Depozit	11,96	kg	3	35,88	0,012	0
41	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	Depozit	338,28	kg	5	1691,4	0,3924	0
42	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	Depozit	1,1472	mc	1300	1491,36	1,6061	0
43	6103220	Vopsea alba (fp) v.101-1 ntr 90-80	Depozit	0,92	kg	10	9,2	0,001	0
44	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Depozit	0,69	kg	12	8,28	0,0007	0
TOTAL Lei:							357597,927		
Greutate:							7009,4036		

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CT Doroteia - centralizat

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	72,45	11,5	833,175
2	10211	Betonist categoria I	948,12	11,5	10903,38
3	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	2331,5553	11,5	26812,886
4	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	881,11	11,5	10132,765
5	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	458,18	11,5	5269,07
6	10711	Dulgher constructii categoria I	1725,22	11,5	19840,03
7	11021	Fascinar categoria a II-a	29,9244	11,5	344,13
8	11011	Fascinar categoria I	89,7744	11,5	1032,405
9	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	3081,5271	11,5	35437,562
10	30231	Miner suprafata categoria a III-a	8634,6002	11,5	99297,902
11	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	7070,1899	11,5	81307,184
12	39931	Muncitor deservire categoria a III-a	9,7	11,5	111,55
13	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	5321,6634	11,5	61199,129
14	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	14082,8407	11,5	161952,668
15	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	2478	11,5	28497
16	12921	Pietrar categoria a II-a	1896	11,5	21804
17	12931	Pietrar categoria a III-a	106,7	11,5	1227,05
18	12911	Pietrar categoria I	3137,5951	11,5	36082,343
19	12941	Pietrar categoria IV-a	1450,15	11,5	16676,725
20	19621	Sapator categoria a II-a	36849,9234	11,5	423774,119
21	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	22,9995	11,5	264,495
22	13421	Zidar categoria a II-a	152,96	11,5	1759,04
23	13431	Zidar categoria a III-a	229,44	11,5	2638,56
24	13441	Zidar categoria a IV-a	286,8	11,5	3298,2
25	13451	Zidar categoria a V-a	344,16	11,5	3957,84
26	13411	Zidar categoria I	20,52	11,5	235,98
27	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	20,9755	11,5	241,219
28	13311	Zugrav vopsitor categoria I	3,3115	11,5	38,083
TOTAL Lei:					1054968,491

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CT Doroteia - centralizat

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	0,056	30	1,68
2	3554	Buldozer pe senile 81-180cp	118,051	140	16527,14
3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	4317,3001	50	215865,004
4	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	243,323	130	31631,99
5	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min	2158,65	45	97139,252
6	4704	Motopompa apa monoetaj de jpres.mont.pe tractor pn. 65cp	4012	35	140420
7	5604	Tractor pe pneuri 65cp	4012	75	300900
8	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat. electric 0.9-1.5 kw	746,5	30	22395
TOTAL Lei:					824880,065

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CT Doroteia - centralizat

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30049	Transport rutier materiale.semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe distanta 0.5 km	1447	1	1447
2	30050	Transport rutier materiale.semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe distanta 1 km	5680	2,026	11507,68
3	30101	Transport rutier materiale.semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe distanta 50 km	124,61	42	5233,62
4	30295	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 20km	3550,75	18	63913,5
5	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	2317,23	42	97323,66
TOTAL Lei:					179425,46

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CT Doroteia - centralizat

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap.	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	2818903,088
4.1.1	Lucrări transversale	1581308,189
4.1.1.1	Baraje - terasamente	482361,732
4.1.1.2	Baraje - zidărie	406500,339
4.1.1.3	Praguri - terasamente	113994,949
4.1.1.4	Praguri - zidărie	110863,015
4.1.1.5	Traverse - terasamente	401614,136
4.1.1.6	Traverse - zidărie	65974,019
4.1.2	Lucrari longitudinale	1237594,898
4.1.2.1	Canal din zidărie - terasamente	393565,297
4.1.2.2	Canal din zidărie - zidărie	379098,283
4.1.2.3	Canal pământ - terasamente	178817,574
4.1.2.4	Canal pământ - pereu zidarie	12970,176
4.1.2.5	Amenajare albie	273143,568
	TOTAL I	2818903,088
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0
	TOTAL II	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0
4.5	Dotari	0
4.6	Active necorporale	0
	TOTAL III	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0
	TOTAL IV	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		2818903,088
Taxa pe valoarea adăugată:		535591,587
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		3354494,675

Cursul de referință: 4.6531 Lei/Euro, din data de 2018-06-05

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CT Doroteia - centralizat

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Lucrări transversale										
Devizul: Baraje - terasamente										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1	TSA07 D1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	641	40,25	0	25800,25	0	0	25800,25
1.1	TSA07 H1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 4.01-6 m teren mijlociu	mc	48	56,9845	30,456	2704,8	0	0	2735,256
1.1	TSA07 D2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-2 m teren foarte tare	mc	519	60,49	0	31394,311	0	0	31394,311
1.1	TSA07 H2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 4.01-6 teren mijlociu	mc	144	85,2745	91,368	12188,16	0	0	12279,528
1.1	TSB21B 1	Sapatura in stanca in spatii limitate,de peste 1 m latime,de pana la 4 m adancime,executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv),cu evacuare manuala,in gropi de fundatii si lucrari similare 0.00-2 m roca dura	mc	390	302,815	0	41755,351	76342,501	0	118097,852
1.1	TSB21E 1	Sapatura in stanca in spatii limitate,de peste 1 m latime,de pana la 4 m adancime,executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv),cu evacuare manuala,in gropi de fundatii si lucrari similare 2.01-4 m roca dura	mc	68	342,709	53,992	9939,22	13311	0	23304,212
1.1	TSD01 D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	1810	6,5435	0	11843,735	0	0	11843,735

1.1 8	TSD04 A1	Compactarea cu mainile de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	363,1	10,0211	5,837	3632,815	0	0	3638,652
1.1 9	TSE01 C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren tare	100 mp	98,28	122,935	0	12082,051	0	0	12082,051
1.1 10	TSF05A l	Sprajiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	276	8,748	446,568	1967,88	0	0	2414,448
1.1 11	TSF06A l	Sprajiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	433	10,818	700,594	3983,6	0	0	4684,194
1.1 12	TSF07A l	Sprajiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de peste 2.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	465	17,0938	1478,212	6470,422	0	0	7948,633
1.1 13	TSA24 C1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa de joasa presiune montata pe tractor U650,debit 200-500 Mc/h	ora	1306	110	0	0	143660	0	143660
1.1 14	TRB01 C13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	1769	7,7739	0	13752,002	0	0	13752,002

Total ore manopera (ore)	15436,052
Total greutate materiale (tone)	39,5502

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2807,027	177514,598	233313,502	0	413635,127

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	3994,078	0	0	3994,078

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2807,027	181508,677	233313,502	0	417629,205
Cheltuieli indirecte					41762,92
Profit					22969,606

Total Deviz fara TVA	482361,732
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrări transversale**Devizul: Baraje - zidărie**

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2 .1	CD01A 3	Zidărie din piatră brută de carieră pentru construcții sau din bolovani de râu în fundații cu piatră de cariera, roca sedimentară	mc	235	76,9511	6760,027	11323,475	0	0	18083,503
1.2 1.1	2101145	Mortar de zidărie M 100 nisip s 1030	mc	75,2	215	16168	0	0	0	16168
1.2 .2	CD01B 3	Zidărie din piatră brută de carieră pentru construcții sau din bolovani de râu, roca sedimentară în ziduri, stalpi și contraforti cu grosime peste 50cm	mc	112	159,5404	3971,016	13897,507	0	0	17868,523
1.2 2.1	2101145	Mortar de zidărie M 100 nisip s 1030	mc	35,84	215	7705,6	0	0	0	7705,6
1.2 .3	CA01C 4	Turnarea betonului simplu ciclopian, în fundații, ziduri de sprijin, cu piatră brută din roca sedimentară	mc	784	62,0161	9812,603	27048,001	11760	0	48620,604
1.2 3.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	529,2	186	98431,202	0	0	0	98431,202
1.2 .4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	36	51,586	0,579	1316,516	540	0	1857,095
1.2 4.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	36,288	186	6749,568	0	0	0	6749,568
1.2 .5	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale până la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	814	6,027	412,698	4493,28	0	0	4905,978
1.2 .6	CB11E1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri drepte cu înălțimi până la 3 m inclusiv	mp	671	14,8856	2580,391	7407,84	0	0	9988,231
1.2 .7	CB11F1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri drepte cu înălțimi între 3 și 6 m;	mp	226	15,7205	953,839	2599	0	0	3552,839
1.2 .8	IFC09B 1	Igheaburi din lemn, cu secțiunea de : 0,25 mp	m	42	75,84	2209,618	975,66	0	0	3185,278
1.2 .9	ACE17 A1	Placa indicatoare montată la camine rezerv. sau alte construcții pentru alimentări cu apă și canaliz.	buc	14	13,9817	30,24	165,503	0	0	195,743
1.2 .10	CF06C1	Tencuieli exterioare obișnuite executate manual, drișcuite pe pereți din beton monolit sau din panouri mari de beton celular autoclavizat cu mortar de var-ciment marca M25-T, în grosime medie de 2 cm;	mp	583	16,641	1522,192	8179,49	0	0	9701,682
1.2 10.1	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25-T	mc	10,494	215	2256,21	0	0	0	2256,21
1.2 .11	TRA06 A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	1713,07	18	0	0	0	30835,26	30835,26
1.2 .12	TRB04 A2	Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderență 2 lopatare	tona	1713,07	11,9599	0	20488,119	0	0	20488,119

1.2 .13	TRA01 A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	721,97	42	0	0	0	30322,74	30322,74
1.2 .14	TRB01 C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	721,97	6,6469	0	4798,852	0	0	4798,852
1.2 .15	TRB05 B22	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	721,97	18,86	0	13616,354	0	0	13616,354

Total ore manopera (ore)	10113,878
Total greutate materiale (tone)	2968,2555

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	159563,782	116309,597	12300	61158	349331,379

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	2616,966	0	0	2616,966

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	159563,782	118926,563	12300	61158	351948,345
Cheltuieli indirecte	10,0000%				35194,835
Profit	5,0000%				19357,159

Total Deviz fara TVA	406500,339
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrări transversale										
Devizul: Praguri - terasamente										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.3	TSA07 D1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	157	40,25	0	6319,25	0	0	6319,25
1.3	TSA07 H1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 4.01-6 m teren mijlociu	mc	6	56,9845	3,807	338,1	0	0	341,907
1.3	TSA07 D2	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-2 m teren foarte tare	mc	151	60,49	0	9133,99	0	0	9133,99
1.3	TSA07 H2	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 4.01-6 m teren mijlociu	mc	15	85,2745	9,518	1269,6	0	0	1279,118
1.3	TSB21B 1	Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1 m latime, de pana la 4 m adancime, executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), cu evacuare manuala, in gropi de fundatii si lucrari similare 0.00-2 m roca dura	mc	103	302,815	0	11027,695	20162,25	0	31189,946
1.3	TSB21E 1	Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1 m latime, de pana la 4 m adancime, executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), cu evacuare manuala, in gropi de fundatii si lucrari similare 2.01-4 m roca dura	mc	8	342,709	6,352	1169,32	1566	0	2741,672
1.3	TSD01 D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	436	6,5435	0	2852,966	0	0	2852,966

1.3 8	TSD04 A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	89,56	10,0211	1,44	896,048	0	0	897,487
1.3 9	TSE01 C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren tare	100 mp	0	0	0	0	0	0	0
1.3 10	TSF05A l	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	270	8,748	436,86	1925,1	0	0	2361,96
1.3 11	TSF06A l	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	307	10,818	496,726	2824,4	0	0	3321,126
1.3 12	TSF07A l	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de peste 2.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	0	0	0	0	0	0	0
1.3 13	TSA24 C1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa de joasa presiune montata pe tractor U650,debit 200-500 Mc/h	ora	309	110	0	0	3390	0	3390
1.3 14	TRB01 C13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	430	7,7739	0	3342,77	0	0	3342,77

Total ore manopera (ore)	3573,847
Total greutate materiale (tone)	9,8735

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	954,702	41099,24	55718,25	0	97772,192

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	924,733	0	0	924,733

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	954,702	42023,973	55718,25	0	98696,925
Cheltuieli indirecte	10,0000%				9869,693
Profit	5,0000%				5428,331

Total Deviz fara TVA	113994,949
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrări transversale										
Devizul: Praguri - zidărie										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.4.1	CD01A3	Zidărie din piatră brută de carieră pentru construcții sau din bolovani de râu în fundații cu piatră de cariera, roca sedimentară	mc	7	76,9511	201,363	337,295	0	0	538,658
1.4.1.1	2101145	Mortar de zidărie M 100 nisip s 1030	mc	2,24	215	481,6	0	0	0	481,6
1.4.2	CD01B3	Zidărie din piatră brută de carieră pentru construcții sau din bolovani de râu, roca sedimentară în ziduri, stalpi și contraforti cu grosime peste 50cm	mc	9	159,5404	319,1	1116,764	0	0	1435,863
1.4.2.1	2101145	Mortar de zidărie M 100 nisip s 1030	mc	2,88	215	619,2	0	0	0	619,2
1.4.3	CA01C4	Turnarea betonului simplu ciclopian, în fundații, ziduri de sprijin, cu piatră brută din roca sedimentară	mc	279	62,0161	3491,985	9625,5	4185	0	17302,485
1.4.3.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	188,325	186	35028,451	0	0	0	35028,451
1.4.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	12	51,586	0,193	438,839	180	0	619,032
1.4.4.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	12,096	186	2249,856	0	0	0	2249,856
1.4.5	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale până la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	CB11E1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri drepte cu înălțimi până la 3 m inclusiv	mp	524	14,8856	2015,089	5784,96	0	0	7800,049
1.4.7	CB11F1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri drepte cu înălțimi între 3 și 6 m;	mp	51	15,7205	215,247	586,5	0	0	801,747
1.4.8	IFC09B1	Jgheaburi din lemn, cu secțiunea de : 0,25 mp	m	48	75,84	2525,278	1115,04	0	0	3640,318
1.4.9	ACE17A1	Placa indicatoare montată la camine rezerv. sau alte construcții pentru alimentari cu apă și canaliz.	buc	16	13,9817	34,56	189,146	0	0	223,706
1.4.10	CF06C1	Tencuieli exterioare obișnuite executate manual, drișcuite pe pereți din beton monolit sau din panouri mari de beton celular autoclavizat cu mortar de var-ciment marca M25-T, în grosime medie de 2 cm;	mp	277	16,641	723,237	3886,31	0	0	4609,547
1.4.10.1	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25 - T	mc	4,986	215	1071,99	0	0	0	1071,99
1.4.11	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	531,96	18	0	0	0	9575,28	9575,28
1.4.12	TRB04A2	Transportul materialelor cu lopata (max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderență 2 lopatare	tona	531,96	11,9599	0	6362,18	0	0	6362,18

1.4 .13	TRA01 A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	43,52	42	0	0	0	1827,84	1827,84
1.4 .14	TRB01 C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	43,52	6,6469	0	289,272	0	0	289,272
1.4 .15	TRB05 B22	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	43,52	18,86	0	820,787	0	0	820,787

Total ore manopera (ore)	2656,7473
Total greutate materiale (tone)	782,4443

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	48977,147	30552,594	4365	11403,12	95297,861

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	687,433	0	0	687,433

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	48977,147	31240,027	4365	11403,12	95985,295
Cheltuieli indirecte					9598,529
Profit					5279,191

Total Deviz fara TVA	110863,015
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrări transversale										
Devizul: Traversse - terasamente										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.5 1	TSA07 D1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	57	40,25	0	2294,25	0	0	2294,25
1.5 2	TSA07 H1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 4.01-6 m teren mijlociu	mc	0	0	0	0	0	0	0
1.5 3	TSA07 D2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-2 m teren foarte tare	mc	1132	60,49	0	68474,683	0	0	68474,683
1.5 4	TSA07 H2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 4.01-6 teren mijlociu	mc	57	85,2745	36,167	4824,48	0	0	4860,647
1.5 5	TSB21B 1	Sapatura in stanca in spatii limitate,de peste 1 m latime,de pana la 4 m adancime,executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv),cu evacuare manuala,in gropi de fundatii si lucrari similare 0.00-2 m roca dura	mc	395	302,815	0	42290,676	77321,251	0	119611,927
1.5 6	TSB21E 1	Sapatura in stanca in spatii limitate,de peste 1 m latime,de pana la 4 m adancime,executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv),cu evacuare manuala,in gropi de fundatii si lucrari similare 2.01-4 m roca dura	mc	18	342,709	14,292	2630,97	3523,5	0	6168,762
1.5 7	TSD01 D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	1663	6,5435	0	10881,841	0	0	10881,841

1.5 8	TSD04 A1	Compactarea cu maui de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	331,2	10,0211	5,324	3313,656	0	0	3318,98
1.5 9	TSE01 C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren tare	100 mp	0	0	0	0	0	0	0
1.5 10	TSF05A l	Sprrijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	213	8,748	344,634	1518,69	0	0	1863,324
1.5 11	TSF06A l	Sprrijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	293	10,818	474,074	2695,6	0	0	3169,674
1.5 12	TSF07A l	Sprrijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de peste 2.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	0	0	0	0	0	0	0
1.5 13	TSA24 C1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa de joasa presiune montata pe tractor U650,debit 200-500 Mc/h	ora	1107	110	0	0	121770	0	121770
1.5 14	TRB01 C13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	274	7,7739	0	2130,044	0	0	2130,044

Total ore manopera (ore)	12265,6426
Total greutate materiale (tone)	33,9724

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	874,491	141054,89	202614,751	0	344544,132

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	3173,735	0	0	3173,735
Total Cheltuieli Directe		874,491	144228,625	202614,751	0	347717,867
Cheltuieli indirecte	10,0000%					34771,787
Profit	5,0000%					19124,483
Total Deviz fara TVA						401614,136

Obiectul: Lucrări transversale										
Devizul: Traversă - zidărie										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.6 .1	CD01A 3	Zidărie din piatră brută de carieră pentru construcții sau din bolovani de râu în fundații cu piatră de cariera, roca sedimentară	mc	8	76,9511	230,129	385,48	0	0	615,609
1.6 1.1	2101145	Mortar de zidărie M 100 nisip s 1030	mc	2,56	215	550,4	0	0	0	550,4
1.6 .2	CD01B 3	Zidărie din piatră brută de carieră pentru construcții sau din bolovani de râu, roca sedimentară în ziduri, stalpi și contraforti cu grosime peste 50cm	mc	8	159,5404	283,644	992,679	0	0	1276,323
1.6 2.1	2101145	Mortar de zidărie M 100 nisip s 1030	mc	2,56	215	550,4	0	0	0	550,4
1.6 .3	CA01C 4	Turnarea betonului simplu ciclopian, în fundații, ziduri de sprijin, cu piatră brută din roca sedimentară	mc	175	62,0161	2190,313	6037,5	2625	0	10852,813
1.6 3.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	118,125	186	21971,25	0	0	0	21971,25
1.6 .4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	0	0	0	0	0	0	0
1.6 4.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0	186	0	0	0	0	0
1.6 .5	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale până la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	0	0	0	0	0	0	0
1.6 .6	CB11E1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri drepte cu înălțimi până la 3 m inclusiv	mp	267	14,8856	1026,773	2947,68	0	0	3974,453
1.6 .7	CB11F1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri drepte cu înălțimi între 3 și 6 m;	mp	0	0	0	0	0	0	0
1.6 .8	IFC09B 1	Igheaburi din lemn, cu secțiunea de : 0,25 mp	m	42	75,84	2209,618	975,66	0	0	3185,278
1.6 .9	ACE17 A1	Placa indicatoare montată la camine rezerv. sau alte construcții pentru alimentari cu apă și canaliz.	buc	14	13,9817	30,24	165,503	0	0	195,743
1.6 .10	CF06C1	Tencuieli exterioare obișnuite executate manual, drișcuite pe pereți din beton monolit sau din panouri mari de beton celular autoclavizat cu mortar de var-ciment marca M25-T, în grosime medie de 2 cm;	mp	96	16,641	250,653	1346,88	0	0	1597,533
1.6 10.1	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25-T	mc	1,728	215	371,52	0	0	0	371,52
1.6 .11	TRA06 A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	315,43	18	0	0	0	5677,74	5677,74
1.6 .12	TRB04 A2	Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderență 2 lopatare	tona	315,43	11,9599	0	3772,506	0	0	3772,506

1.6 .13	TRA01 A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	31,65	42	0	0	0	1329,3	1329,3
1.6 .14	TRB01 C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	31,65	6,6469	0	210,374	0	0	210,374
1.6 .15	TRB05 B22	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	31,65	18,86	0	596,919	0	0	596,919

Total ore manopera (ore)	1515,7549
Total greutate materiale (tone)	485,7672

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	29664,939	17431,182	2625	7007,04	56728,161

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	392,202	0	0	392,202

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	29664,939	17823,383	2625	7007,04	57120,362
Cheltuieli indirecte	10,0000%				5712,036
Profit	5,0000%				3141,62

Total Deviz fara TVA	65974,019
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari longitudinale										
Devizul: Canal din zidărie - terasamente										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1 .1	TSA07 D1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	13	40,25	0	523,25	0	0	523,25
2.1 .2	TSA07 D2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-2 m teren foarte tare	mc	42	60,49	0	2540,58	0	0	2540,58
2.1 .3	TSA07 H2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 4.01-6 teren mijlociu	mc	13	85,2745	8,249	1100,32	0	0	1108,569
2.1 .4	TSB21B 1	Sapatura in stanca in spatii limitate,de peste 1 m latime,de pana la 4 m adancime,executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv),cu evacuare manuala,in gropi de fundatii si lucrari similare 0.00-2 m roca dura	mc	14	302,815	0	1498,91	2740,5	0	4239,41
2.1 .5	TSB21E 1	Sapatura in stanca in spatii limitate,de peste 1 m latime,de pana la 4 m adancime,executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv),cu evacuare manuala,in gropi de fundatii si lucrari similare 2.01-4 m roca dura	mc	3	342,709	2,382	438,495	587,25	0	1028,127
2.1 .6	TSA05 D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	1010	35,88	0	36238,799	0	0	36238,799

2.1 .7	TSA05 D2	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	960	53,935	0	51777,601	0	0	51777,601
2.1 .8	TSA05 G2	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 2.01-4 teren foarte tare	mc	375	88,665	0	33249,375	0	0	33249,375
2.1 .9	TRB01 C11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	tona	423	5,5199	0	2334,911	0	0	2334,911
2.1 .10	TRB01 C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	2470	6,6469	0	16417,806	0	0	16417,806
2.1 .11	TRA03 A005	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 0,5 km	tona	540	1	0	0	0	540	540
2.1 .12	TRA03 A005	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 0,5 km	tona	907	1	0	0	0	907	907
2.1 .13	TRI1AA 01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1450	4,025	0	5836,25	0	0	5836,25
2.1 .14	TSF01A 1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m	mp	141	8,7075	400,792	826,965	0	0	1227,757
2.1 .15	TSA24 C1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa de joasa presiune montata pe tractor U650,debit 200-500 Mc/h	ora	1290	110	0	0	141900	0	141900
2.1 .16	TSD01 D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	2430	6,5435	0	15900,705	0	0	15900,705
2.1 .17	TSD04 C1	Compactarea cu mailul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	2430	8,5261	39,062	20679,3	0	0	20718,362

Total ore manopera (ore)	16466,371
Total greutate materiale (tone)	243,5628

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	450,485	189363,267	145227,75	1447	336488,502

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	4260,674	0	0	4260,674

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	450,485	193623,94	145227,75	1447	340749,175
Cheltuieli indirecte					34074,918
Profit					18741,205

Total Deviz fara TVA	393565,297
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrari longitudinale										
Devizul: Canal din zidărie - zidărie										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.2.1	CD01A3	Zidărie din piatră brută de carieră pentru construcții sau din bolovani de râu în fundații cu piatră de cariera, roca sedimentară	mc	333	76,9511	9579,103	16045,605	0	0	25624,708
2.2.1.1	2101145	Mortar de zidărie M 100 nisip s 1030	mc	106,56	215	22910,399	0	0	0	22910,399
2.2.2	CD01B3	Zidărie din piatră brută de carieră pentru construcții sau din bolovani de râu, roca sedimentară în ziduri, stalpi și contraforti cu grosime peste 50cm	mc	356	159,5404	12622,159	44174,218	0	0	56796,377
2.2.2.1	2101145	Mortar de zidărie M 100 nisip s 1030	mc	113,92	215	24492,799	0	0	0	24492,799
2.2.3	CA01C4	Turnarea betonului simplu ciclopian, în fundații, ziduri de sprijin, cu piatră brută din roca sedimentară	mc	48	62,0161	600,772	1656	720	0	2976,772
2.2.3.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	32,4	186	6026,4	0	0	0	6026,4
2.2.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	159	51,586	2,556	5814,612	2385	0	8202,167
2.2.4.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	160,272	186	29810,592	0	0	0	29810,592
2.2.5	CB11E1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri drepte cu înălțimi până la 3 m inclusiv	mp	1080	14,8856	4153,237	11923,2	0	0	16076,437
2.2.6	ACE17A1	Placa indicatoare montată la cămine rezerv. sau alte construcții pentru alimentari cu apă și canaliz.	buc	2	13,9817	4,32	23,643	0	0	27,963
2.2.7	CF06A1	Tencuiele exterioare obișnuite executate manual, drișcuite din gros, la calcane sau la interior în poduri, subsoluri etc, cu mortar de var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm;	mp	7	4,1506	0,005	27,37	1,68	0	29,055
2.2.7.1	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25 - T	mc	0,154	215	33,11	0	0	0	33,11
2.2.8	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	990,29	18	0	0	0	17825,22	17825,22
2.2.9	TRB04A2	Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderență 2 lopatare	tona	990,29	11,9599	0	11843,754	0	0	11843,754
2.2.10	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 50 km.	tona	1520,09	42	0	0	0	63843,78	63843,78
2.2.11	TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri în aruncare descărsturnare grup 1-3 distanță 20m	tona	1520,09	6,6469	0	10103,863	0	0	10103,863
2.2.12	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanță 20m	tona	1520,09	18,86	0	28668,897	0	0	28668,897

Total ore manopera (ore)	11328,7968
---------------------------------	-------------------

Total greutate materiale (tone)	2309,6885
--	------------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	110235,453	130281,163	3106,68	81669	325292,295

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	2931,326	0	0	2931,326

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	110235,453	133212,489	3106,68	81669	328223,622
Cheltuieli indirecte	10,0000%				32822,362
Profit	5,0000%				18052,299

Total Deviz fara TVA	379098,283
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrari longitudinale										
Devizul: Canal pământ - terasamente										

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.3 1	TSC19 C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in: teren catg.3	100 mc	21,2	260,4	0	0	5520,48	0	5520,48
2.3 2	TSC22 E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. 3	100 mc	57,6	131,6	0	0	7580,16	0	7580,16
2.3 3	TSC02 B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	21,2	570,7	0	0	12098,84	0	12098,84
2.3 4	TSA01 D2	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren foarte tare	mc	1070	39,675	0	42452,251	0	0	42452,251
2.3 5	TRB01 C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	1526	6,6469	0	10143,146	0	0	10143,146
2.3 6	TRA03 A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 1 km	tona	5680	2,026	0	0	0	11507,68	11507,68
2.3 7	TSE04 C1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg.3 si 4	100 mp	275	12,46	0	0	3426,5	0	3426,5
2.3 8	TSE03 D1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t. teren foarte tare	100 mp	62	287,155	0	17803,61	0	0	17803,61

2.3 9	TSC02 D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21- 0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	31,5	620,1	0	0	19533,15	0	19533,15
2.3 .10	TR11AA 01C1	Incarcarea materialelor, grupa a- grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren- auto categ.1	tona	5630	4,025	0	22660,75	0	0	22660,75

Total ore manopera (ore)	8092,1527
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	93059,756	48159,13	11507,68	152726,566

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	2093,845	0	0	2093,845

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	95153,601	48159,13	11507,68	154820,41
Cheltuieli indirecte					15482,041
Profit					8515,123

Total Deviz fara TVA	178817,574
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrari longitudinale										
Devizul: Canal pământ - pereu zidarie										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.4.1	IFB11F1	Strat din piatra bruta in greutate pana la 50 kg /buc pentru apararea malurilor naturale , taluzelor , plajelor etc la lucrari pe cursuri de apa : executat prin asezare ingrijita, in grosime de : 50 cm.	mc	63	64,8498	2709	1376,536	0	0	4085,536
2.4.2	IFB12A1	Rostuire pereului uscat din piatra bruta sau bolovani de rau , cu : mortar de ciment	mp	126	14,8258	1360,901	507,15	0	0	1868,051
2.4.3	TRA03A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 50 km	tona	124,61	42	0	0	0	5233,62	5233,62

Total ore manopera (ore)	163,7987
Total greutate materiale (tone)	136,2892

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4069,901	1883,686	0	5233,62	11187,207

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	42,383	0	0	42,383

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4069,901	1926,068	0	5233,62	11229,59
Cheltuieli indirecte	10,0000%				1122,959
Profit	5,0000%				617,627

Total Deviz fara TVA	12970,176
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari longitudinale										
Devizul: Amenajare albie										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.5 .1	TSA05 D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	553	35,88	0	19841,639	0	0	19841,639
2.5 .2	TSB20B 1	Sapatura in stanca in spatii limitate sub 1,00 m latime, pana la 1,5 m adancime, executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mana (fara exploziv), cu evacuare manuala, in gropi de fundatie si lucrari similare roca dura	mc	600	312,36	0	69965,999	117450,002	0	187416,001
2.5 .3	TRB01 C11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	tona	2440	5,5199	0	13468,52	0	0	13468,52
2.5 .4	TSD01 D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	1160	6,5435	0	7590,46	0	0	7590,46
2.5 .5	TSE01 D1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren foarte tare	100 mp	15,6	153,41	0	2393,196	0	0	2393,196
2.5 .6	TSE03 D1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t. teren foarte tare	100 mp	11	287,155	0	3158,705	0	0	3158,705

Total ore manopera (ore)	10123,3495
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	116418,519	117450,002	0	233868,521

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	2619,417	0	0	2619,417

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	119037,936	117450,002	0	236487,938
Cheltuieli indirecte		10,0000%			23648,794
Profit		5,0000%			13006,837

Total Deviz fara TVA	273143,568
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	2818903,088
TVA (19%)	535591,587
TOTAL GENERAL (Lei)	3354494,675

Cursul de referință: 4.6531 Lei/Euro, din data de 2018-06-05

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CT Doroteia - centralizat

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	mirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	ul unitar (Lei)	tul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	7300112	Acid azotic tehnic stas 447-64 tip 96 conc.min 96,5%	Depozit	60,625	kg	1,5	90,938	0,0752	0
2	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	321,386	mc	0,1607	51,662	321,386	0
3	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	268,314	mc	0,1607	43,131	268,314	0
4	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	BALVAS TRANS Bacau	1076,706	mc	186	200267,319	2648,6968	0
5	2901167	Bile manele D = 7-11 cm L = 2-6m rasinoase s.1040	Depozit	2,1118	mc	400	844,72	1,2671	0
6	2100385	Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500	Depozit	1338,4	kg	0,5	669,2	1,3518	0
7	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	Depozit	756	kg	0,5	378	0,7636	0
8	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	5092,5	kg	0,5	2546,25	5,1434	0
9	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	Depozit	85,7987	kg	5	428,993	0,0995	0
10	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	Depozit	61,592	kg	5	307,96	0,0714	0
11	5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	Depozit	2,7287	kg	5	13,644	0,0032	0
12	5887001	Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111	Depozit	55,6473	kg	5	278,237	0,0646	0
13	2918639	Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a	Depozit	0,6512	mc	540	351,648	0,521	0
14	2917685	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	Depozit	4,0982	mc	540	2213,028	3,2786	0
15	6310108	Dulap metalic pentru sprijinirea sapatarii 50x200x3000mm	Depozit	13,0906	buc	100	1309,06	0,6179	0
16	2904406	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	Depozit	2,5371	mc	600	1522,26	1,2686	0
17	2912611	Dulap stejar lung tiv cl C gR = 80mm lun G = 2,00m s 8689	Depozit	8,448	mc	600	5068,8	6,7584	0
18	2900888	Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	Depozit	1,6679	mc	500	833,95	1,3343	0
19	2900656	Lemn rot cons rur nec anin l min 1m D sub min18cm s4342	Depozit	1,98	mc	500	990	1,584	0
20	3064291	Material marunt	Depozit	1,75	%	0	27,293	0	0
21	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	Depozit	341,76	mc	215	73478,398	772,3776	0
22	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25 - T	Depozit	17,362	mc	215	3732,83	0,3652	0
23	2200496	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	Depozit	6,692	mc	50	334,6	9,0342	0
24	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	31,781	mc	50	1589,05	42,9044	0
25	2000157	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 12mm	Depozit	73,92	kg	3,5	258,72	0,0739	0
26	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	Depozit	140,95	mp	35	4933,25	3,5238	0
27	2201438	Piatra bruta sortata r.sediment. pentru ctii. <50 kg/buc.	Depozit	108,36	to	25	2709	108,36	0
28	2201426	Piatra bruta sortata r.sediment. pentru zidarii bet.ciclop.	Depozit	1871,2	mc	25	46779,999	2806,8	0
29	5842673	Piulita hexagonala semiprecisa M 6 gr. 5 s 4071	Depozit	184	buc	0,1	18,4	0,0018	0
30	5841021	Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	Depozit	845,7	buc	0,1	84,57	0,0085	0

31	2925412	Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	Depozit	0,0977mc	500	48,84	0,0977	0
32	5883043	Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	Depozit	14,095kg	6,2	87,389	0,0164	0
33	2914229	Scandura fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm L = 1,8-4m IT = 6 st8689	Depozit	0,038mc	620	23,56	0,0304	0
34	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	Depozit	1,4649mc	620	908,238	0,7325	0
35	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	Depozit	132,2723kg	5	661,362	0,1534	0
36	6827395	Sprait met.telescop.0,8mm(8tf)pt.spri j.lung.0,60-1,50m \$	Depozit	2,4918buc	60	149,508	0,0871	0
37	6827400	Sprait met.telescop.0,8mm(8tf)pt.spri j.lung.1,50-2,50m \$	Depozit	2,8924buc	60	173,544	0,1475	0
38	5800390	Surub cap hexagonal precis M 6 x 30 gr. 5.8 s4272	Depozit	184buc	0,15	27,6	0,0018	0
39	5838579	Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 fl s 1455	Depozit	845,7buc	0,15	126,855	0,0761	0
40	3602366	Tabla constr.mecanice s901 l x1000x2000 OL 34-1n	Depozit	11,96kg	3	35,88	0,012	0
41	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	Depozit	338,28kg	5	1691,4	0,3924	0
42	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	Depozit	1,1472mc	1300	1491,36	1,6061	0
43	6103220	Vopsea alba (fp) v.101-1 ntr 90-80	Depozit	0,92kg	10	9,2	0,001	0
44	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Depozit	0,69kg	12	8,28	0,0007	0
TOTAL Lei:						357597,927		
Greutate:						7009,4036		

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CT Doroteia - centralizat

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	72,45	11,5	833,175
2	10211	Betonist categoria I	948,12	11,5	10903,38
3	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	2331,5553	11,5	26812,886
4	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	881,11	11,5	10132,765
5	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	458,18	11,5	5269,07
6	10711	Dulgher constructii categoria I	1725,22	11,5	19840,03
7	11021	Fascinar categoria a II-a	29,9244	11,5	344,13
8	11011	Fascinar categoria I	89,7744	11,5	1032,405
9	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	3081,5271	11,5	35437,562
10	30231	Miner suprafata categoria a III-a	8634,6002	11,5	99297,902
11	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	7070,1899	11,5	81307,184
12	39931	Muncitor deservire categoria a III-a	9,7	11,5	111,55
13	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	5321,6634	11,5	61199,129
14	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	14082,8407	11,5	161952,668
15	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	2478	11,5	28497
16	12921	Pietrar categoria a II-a	1896	11,5	21804
17	12931	Pietrar categoria a III-a	106,7	11,5	1227,05
18	12911	Pietrar categoria I	3137,5951	11,5	36082,343
19	12941	Pietrar categoria IV-a	1450,15	11,5	16676,725
20	19621	Sapator categoria a II-a	36849,9234	11,5	423774,119
21	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	22,9995	11,5	264,495
22	13421	Zidar categoria a II-a	152,96	11,5	1759,04
23	13431	Zidar categoria a III-a	229,44	11,5	2638,56
24	13441	Zidar categoria a IV-a	286,8	11,5	3298,2
25	13451	Zidar categoria a V-a	344,16	11,5	3957,84
26	13411	Zidar categoria I	20,52	11,5	235,98
27	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	20,9755	11,5	241,219
28	13311	Zugrav vopsitor categoria I	3,3115	11,5	38,083
TOTAL Lei:					1054968,491

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CT Doroteia - centralizat

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	0,056	30	1,68
2	3554	Buldozer pe senile 81-180cp	118,051	140	16527,14
3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	4317,3001	50	215865,004
4	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	243,323	130	31631,99
5	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min	2158,65	45	97139,252
6	4704	Motopompa apa monoetaj de jpres.mont.pe tractor pn. 65cp	4012	35	140420
7	5604	Tractor pe pneuri 65cp	4012	75	300900
8	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat. electric 0.9-1.5 kw	746,5	30	22395
TOTAL Lei:					824880,065

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CT Doroteia - centralizat

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Unitar (Lei)	Total (Lei)
1	30049	Transport rutier materiale.semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe distanta 0.5 km	1447	1	1447
2	30050	Transport rutier materiale.semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe distanta 1 km	5680	2,026	11507,68
3	30101	Transport rutier materiale.semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe distanta 50 km	124,61	42	5233,62
4	30295	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 20km	3550,75	18	63913,5
5	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	2317,23	42	97323,66
TOTAL Lei:					179425,46

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;